

Nº OPERAÇÃO 28282.31-81/2023	Nº SICONV 059811/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAS DO SUAÇUÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico da Ruas Santa Cruz e Dr. João Nogueira de Resende			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SÃO BRAS DO SUAÇUÍ	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									956.597,50	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					-	956.597,50	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	29.440,81	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND.	1,00	23.861,90	BDI 1	29.440,81	29.440,81	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	1.487,25	
1.2.1.	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.205,42	BDI 1	1.487,25	1.487,25	RA
1.3.			BANHEIRO QUÍMICO					-	2.220,84	
1.3.1.	SEINFRA	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	2,00	900,00	BDI 1	1.110,42	2.220,84	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	739.981,11	
1.4.1.	SEINFRA	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	5.761,79	1,88	BDI 1	2,32	13.367,35	RA
1.4.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	86,42	1,83	BDI 1	2,26	195,31	RA
1.4.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	299,61	0,73	BDI 1	0,90	269,65	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	288,00	1.908,89	BDI 1	2.355,19	678.294,72	RA
1.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.640,00	1,85	BDI 1	2,28	19.699,20	RA
1.4.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29.952,00	0,76	BDI 1	0,94	28.154,88	RA
1.5.			CONSTRUÇÃO DE SARJETA					-	81.977,46	
1.5.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	467,12	22,79	BDI 1	28,12	13.135,41	RA
1.5.2.	SEINFRA	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	28,00	3,22	BDI 1	3,97	111,16	RA
1.5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	61,60	2,49	BDI 1	3,07	189,11	RA
1.5.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.557,06	35,68	BDI 1	44,02	68.541,78	RA
1.6.			CONSTRUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)					-	75.474,85	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 28282.31-81/2023	Nº SICONV 059811/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAS DO SUAÇUÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico da Ruas Santa Cruz e Dr. João Nogueira de Resende			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SÃO BRAS DO SUAÇUÍ	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									956.597,50	
1.6.1.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,86	194,78	BDI 1	240,32	1.408,28	RA
1.6.2.	SEINFRA	ED-51132	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	5,86	3,22	BDI 1	3,97	23,26	RA
1.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12,90	2,49	BDI 1	3,07	39,60	RA
1.6.4.	SEINFRA	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	U	4,00	467,88	BDI 1	577,27	2.309,08	RA
1.6.5.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	69,75	833,10	BDI 1	1.027,88	71.694,63	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	26.015,18	
1.7.1.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	7,00	457,09	BDI 1	563,96	3.947,72	RA
1.7.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	7,00	259,46	BDI 1	320,12	2.240,84	RA
1.7.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,60	32,94	BDI 1	40,64	1.040,38	RA
1.7.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.372,00	6,42	BDI 1	7,92	18.786,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Foram utilizadas as referências de preço: SINAPI 12/2024 NÃO DESONERADO; SEINFRA/SETOP (REGIÃO LESTE) 01/2025 NÃO DESONERADO; SICRO/DENIT 01/2025 NÃO DESONERADO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BRAS DO SUAÇUÍ
Local

Responsável Técnico
Nome: Henrique Cardoso dos Santos



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 28282.31-81/2023	Nº SICONV 059811/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRAS DO SUAÇUÍ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asafáltico da Ruas Santa Cruz e Dr. João Nogueira de Resende			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SÃO BRAS DO SUAÇUÍ	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									956.597,50

sexta-feira, 2 de maio de 2025

Data

CREA/CAU: 365925/D
ART/RRT: MG20253912907

RECURSO
↓